



Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public
str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0349/414412,
e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com, www.dasip.ro

Extindere retea iluminat public Zona Industrială

Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public va aduce la cunostinta ca are in implementare proiectul de investitii "Extindere retea iluminat public Zona Industrială".

Avand in vedere faptul ca:

- In prezent starea sistemului de iluminat public stradal in zona de interes, strazile Draganesti si Milcov, lipseste.
- Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.
- Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Este necesara extinderea retelei de iluminat public pe strazile mentionate mai sus.

Caracteristici tehnice:

- Strada Draganesti
 - Montarea a 32 de stalpi metalici;
 - Montarea a 32 aparate de iluminat cu LED;
 - Extinderea retelei de iluminat public prin pozare cablu LES pe o lungime de circa 1500m;
 - Infiintarea unui punct de aprindere conform aviz tehnic de racordare emis de catre furnizorul de energie electrica zonal;
- Strada Milcov
 - montarea a 37 de stalpi metalici;
 - montarea a 37 aparate de iluminat cu LED;
 - Extinderea retelei de iluminat public prin pozare cablu LES pe o lungime de circa 1500 m;
 - Infiintarea a 2 puncte de aprindere conform avizelor tehnice de racordare emise de catre furnizorul de energie electrica zonal;

Stadiul Investitiei (Iunie 2024)

SF/Dali	Indicatori tehnico-economici aprobati in C.L.	Lucrare contractata	P.T.	A.C.	Ordin de incepere lucrare	Durata Proiectare +Executie
✓	✓					7 luni (2 luni proiectare si 5 luni executie)

Strada Draganesti



Anexa 2
Strada Milcov

